

ZADÁNÍ

Stavba: Oprava chodníku ul. ČS Armády, úsek od ÚMO Michálkovice po ul. Fišerova vpravo

Objekt: Datum: 14.11.2016

Část: JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	221	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	100,000		
2	221	113107231	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	1 133,000		
3	221	113107232	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	1 133,000		
4	221	113107241	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	2 266,000		
5	221	113202111	Vytrhání silničních kamenných (žulových) obrub krajníků stojatých	m	791,000		
6	221	113204111	Vytrhání obrub záhonových (podél domů a záhrad, odhad)	m	393,000		
7	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	250,000		
8	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	250,000		
9	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	250,000		
10	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5, dodání osiva	m2	400,000		
11	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 535,000		
12	001	181301103	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	400,000		

3 Svislé a kompletní konstrukce

13	015	331311112	Osazování palisád betonových jednotl zabeton hranatých délky prvku 600 mm	kus	70,000		
14	015	331311113	Osazování palisád betonových jednotl zabeton hranatých délky prvku 800 mm	kus	50,000		
15	592	592284090	BEST-PALISÁDA URIKO betonová přírodní 16X16X60 cm	kus	637,000		
16	592	592284130	BEST-PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X80 cm	kus	455,000		

4 Vodorovné konstrukce

17	221	451317779	Oprava přídlažby z žulových kostek vč. lože z betonu prostého tl do 100 mm	m2	141,500		
----	-----	-----------	--	----	---------	--	--

5 Komunikace

18	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	124,000		
19	221	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	2 535,000		
20	221	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	92,975		
21	221	573311511	Prolití podkladu asfaltem v množství 2,0 kg/m2	m2	2 253,000		
22	221	577144121	Asfaltový beton ABS I tl 50 mm š nad 3 m	m2	92,975		
23	221	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl nad 300 m2	m2	2 381,647		

24	221	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	124,000	
25	221	596911212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	153,444	
26	592	592452030	dlažba zámková IČKO přírodní 20x16,2x8 cm	m2	176,000	
27	592	592452020	dlažba zámková IČKO přírodní 20x16,2x6 cm	m2	2 640,000	
28	592	592451191	dlažba kostková PROMENÁDA-SLEPECKÁ 20x10x8 cm červená	m2	148,000	
29	R	914501122	Přechodné dopravní značení	soubor	1,000	
8 Trubní vedení						
30	221	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	29,000	
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						
31	221	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	393,000	
32	592	592172110	obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	420,000	
33	221	916563111	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	35,000	
34	592	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový ABO 2-15 N, 100x15x15 cm	kus	35,000	
35	221	916563211	Osazení silničního obrubníku žulového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	791,000	
36	583	583803330	obrubník kamenný přímý, materiálová skupina I/2 OP3 25x20	m	416,000	
37	221	917862111	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého tř.C12/15	m	400,000	
38	592	592174100	obrubník betonový chodnikový ABO 100/8/25 II nat 100x8x25 cm	kus	420,000	
39	469	919732100	Řezání podkladu nebo krytu živičného hloubky do 5 cm	m	203,000	
40	221	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	395,000	
41	221	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1 510,983	
42	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	15 109,830	
43	221	979099141	Poplatek za skládku - asfalt	t	222,068	
44	R	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	1 288,915	
45	R	91970000	Zarovnání styčné plochy živičné nebo betonové hl. do 15 cm		119,000	
99 Přesun hmot						
46	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	2 195,000	

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

47	R	PK 711	Oprava hydroizolace domu (odkopání, očištění, hydroizolace, novová fólie)	m2	300,000	
781 Dokončovací práce - obklady keramické						

48	781	781774118	keramických flexibilní lepidlo do 45 ks/m2	m2	50,000		
49		MAT 581	Obklad keramický vnější	M2	55,000		
50	781	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	440,000		

Celkem

--

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Oprava chodníku ul. ČS Armády, úsek od ÚMO Michálkovice po ul. Fišerov JKSO		
Název objektu	vpravo	EČO	
Název části		Místo	Ostrava-Michálkovice
Objednatel	Statutární město Ostrava, ÚMO Ostrava-Michálkovice	IČO	
Projektant	Ing. Stanislav Papaj	DIČ	
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
1411/2016	Ing. Stanislav Papaj	14.11.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	0	14 Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	0	15 Územní vlivy
4	Montáž	11		0	16 Provozní vlivy
5	"M" Dodávky				17 Ostatní
6	Montáž				18 NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost		22 Ostatní náklady

Projektant		D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24 15 % DPH
Datum a podpis	Razítko	25 21 % DPH
Zhotovitel		26 Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty
		27 Dodávky objednatele
		28 Klouzavá doložka
		29 Zvýhodnění + -

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby Oprava chodníku ul. ČS Armády, úsek od ÚMO Michálkovic po ul. Fišerov JKSO

Název objektu vlevo

EČO

Název části

Místo

Ostrava-Michálkovice

Objednatel Statutární město Ostrava, ÚMO Ostrava-Michálkovice

Projektant Ing. Stanislav Papaj

Zhotovitel

IČO

DIČ

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

1411/2016

Ing. Stanislav Papaj

14.11.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	0	14 Mímostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	0	15 Územní vlivy
4	Montáž	11		0	16 Provozní vlivy
5	"M" Dodávky				17 Ostatní
6	Montáž				18 NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost		22 Ostatní náklady

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22

24 15 % DPH

25 21 % DPH

26 Cena s DPH (ř. 23-25)

E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatel

28 Klouzavá doložka

29 Zvýhodnění + -

ZADÁNÍ

Stavba: Oprava chodníku ul. ČS Armády, úsek od ÚMO Michálkovice po ul. Fišerova vlevo

Objekt:

Datum: 14.11.2016

Část:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	221	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva těženého	m2	187,296		
2	221	113107231	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	1 133,000		
3	221	113107232	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	1 133,000		
4	221	113107241	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	2 266,000		
5	221	113202111	Vytrhání silničních kamenných (žulových) obrub krajníků stojatých	m	688,000		
6	221	113204111	Vytrhání obrub záhonových (podél domů a záhrad, odhad)	m	300,000		
7	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	250,000		
8	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	250,000		
9	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	250,000		
10	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5, dodání osiva	m2	150,000		
11	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 706,113		
12	001	181301103	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	150,000		

2 Zakládání

13	011	279321347	2 x Rampy ze ŽB tř. C 25/30, vč. bednění a obednění	m3	20,000		
----	-----	-----------	---	----	--------	--	--

4 Vodorovné konstrukce

14	221	451317779	Oprava přídlažby z žulových kostek vč. lože z betonu prostého tl do 100 mm	m2	141,500		
----	-----	-----------	--	----	---------	--	--

5 Komunikace

15	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	180,000		
16	221	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	2 706,113		
17	221	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	96,403		
18	221	573311511	Prolítí podkladu asfaltem v množství 2,0 kg/m2	m2	2 706,113		
19	221	577144121	Asfaltový beton ABS I tl 50 mm š nad 3 m	m2	96,403		
20	221	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl nad 300 m2	m2	2 503,282		
21	221	596211211	Kladení zámkové dlažby SLP komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	95,568		
22	221	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	202,831		
23	592	592452030	dlažba zámková IČKO přírodní 20x16,2x8 cm	m2	223,000		

24	592	592452020	dlažba zámková IČKO přírodní 20x16,2x6 cm	m2	2 753,000			
25	592	592451191	dlažba kostková PROMENÁDA- SLEPECKÁ 20x10x8 cm červená	m2	135,000			
26	R	914501122	Přechodné dopravní značení	soubor	1,000			
8		Trubní vedení						
27	221	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpuští do 200 mm zvýšením mříže	kus	40,000			
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání						
28	221	916563111	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	84,000			
29	592	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový ABO 2-15 N, 100x15x15 cm	kus	84,000			
30	221	916563211	Osazení silničního obrubníku OP3 25X20 žulového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	688,000			
31	583	583803330	obrubník kamenný přímý, materiálová skupina I/2 OP3 25x20	m	360,000			
32	221	917862111	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého tř.C12/15	m	300,000			
33	592	592174100	obrubník betonový chodnikový ABO 100/8/25 II nat 100x8x25 cm	kus	315,000			
34	469	919732100	Řezání podkladu nebo krytu živičného hloubky do 5 cm	m	168,000			
35	013	961055111	Bourání schodů vč. základů ze ŽB	m3	6,000			
36	221	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	373,000			
37	221	979024444	zřízení a demontování dřevěných přechodů ke vchodům nemovitostí počas výstavby	soubor	1,000			
38	221	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	1 695,437			
39	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	16 954,370			
40	221	979099141	Poplatek za skládku - asfalt	t	222,068			
41	R	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1 473,369			
42	R	91970000	Zarovnání styčné plochy živičné nebo betonové hl. do 15 cm		80,000			
99		Přesun hmot						
43	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	2 402,000			

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

44	R	PK 711	Oprava hydroizolace domu (odkopání, očištění, hydroizolace, nopová fólie)	m2	443,000			
781		Dokončovací práce - obklady keramické						
45	781	781774118	keramických flexibilní lepidlo do 45 ks/m2	m2	70,000			
46		MAT 581	Obklad keramický vnější	m2	77,000			
47	781	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	440,000			

Celkem

--